

## Résultats des tests sur la concentration de plomb dans l'eau | École Paul-VI

1 <sup>er</sup> échantillonnage (4 juin 2020)				Mesure corrective effectuée	2 <sup>e</sup> échantillonnage (24 novembre 2020 et 28 janvier 2021)		3 <sup>e</sup> échantillonnage (8 décembre 2020 et 10 février 2021)		Statut final
Point d'échantillon	Concentration de plomb (µg/l)		Type de point d'eau		Concentration plomb (µg/l)		Concentration plomb (µg/l)		
	Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes			Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes	Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes	
1	3	3	Robinet						Point d'eau conforme
2	16	3	Fontaine	Installation d'un filtre	2,1	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
3	3	1	Robinet						Point d'eau conforme
4	2	1	Robinet						Point d'eau conforme
5	6	1	Fontaine	Installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
6	2	1	Robinet						Point d'eau conforme
7	6	1	Robinet	Installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
8	5	2	Fontaine						Point d'eau conforme
9	2	1	Fontaine						Point d'eau conforme
10	37	3	Robinet	Installation d'un filtre	4,1	< 2	3,5	< 2	Point d'eau conforme
11	12	2	Fontaine	Installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
12	2	1	Robinet						Point d'eau conforme
13	88	2	Robinet	Installation d'un filtre	34	< 2	28	< 2	Faire couler l'eau au moins une minute
14	30	2	Robinet	Installation d'un filtre	12,6	< 2	26	< 2	Faire couler l'eau au moins une minute
15	5	1	Robinet						Point d'eau conforme
16	25	4	Fontaine	Remplacement de la fontaine et installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
17	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
18	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
19	5	1	Fontaine						Point d'eau conforme
20	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
21	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
22	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
23	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
24	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
25	2	1	Fontaine						Point d'eau conforme
26	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
27	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
28	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
29	4	1	Fontaine						Point d'eau conforme
30	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme

1 <sup>er</sup> échantillonnage (4 juin 2020)			Type de point d'eau	Mesure corrective effectuée	2 <sup>e</sup> échantillonnage (24 novembre 2020 et 28 janvier 2021)		3 <sup>e</sup> échantillonnage (8 décembre 2020 et 10 février 2021)		Statut final
Point d'échantillon	Concentration de plomb (µg/l)				Concentration plomb (µg/l)		Concentration plomb (µg/l)		
	Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes			Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes	Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes	
31	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
32	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
33	3	2	Robinet						Point d'eau conforme
34	13	4	Fontaine	Remplacement de la fontaine et installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
35	28	3	Robinet						Faire couler l'eau au moins une minute
36	< 2	< 2	Robinet						Point d'eau conforme
37	5,9	< 2	Fontaine	Remplacement de la fontaine et installation d'un filtre	< 2	2,7	< 2	3,2	Point d'eau conforme
38	< 2	< 2	Fontaine						Point d'eau conforme
39	< 2	< 2	Fontaine						Point d'eau conforme
40	< 2	< 2	Fontaine						Point d'eau conforme